

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Spevnená plocha RB 501

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čaklov

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

#ODKAZ!

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00332291

IČO DPH:

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 0,00 |

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Príloha č. 1

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Spevnená plocha RB 501

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant: #ODKAZ!

Zhotoviteľ: #ODKAZ!

Spracovateľ: #ODKAZ!

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemné práce | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 0,00 |
| 5 - Komunikácie | 0,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Príloha č. 1

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - Spevnená plocha RB 501

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ: #ODKAZ!

Spracovateľ:

#ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|---------|-------|-------|
| 1 | K | 113106241 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov, - 0,40800t | m2 | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 7,200 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 8,768 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 56,132 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 122201109 | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m3 | 28,066 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 3,200 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 56,932 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | K | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 56,932 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 56,932 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | M | 5833711000 | Štrkopiesok 0- 8 n | t | 0,680 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 187,108 | 0,000 | 0,000 |

4 - Vodorovné koňštrukcie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|
| 14 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|

5 - Komunikácie

0,000

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|---------|-------|-------|
| 15 | K | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 187,108 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | K | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 187,108 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 187,108 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | M | 5921952770 | Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm BEZŠPÁROVÁ SIVÁ, alebo ekvivalent | m2 | 190,850 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | K | 597962514 | Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymerbetónu | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | M | 5923010100 | Vpust pre odvodň. žlab s pozink. ochr. hrany, krátky tvar, odtok DN100, dl. 50 v=45cm, | ks | 2,020 | 0,000 | 0,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 8 - Rúrové vedenie | | | | | | | 0,000 |
| 21 | K | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | M | 2861102000 | Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | K | 877310310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | M | 2860014830 | Koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | K | 877310330 | Montáž presuvky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | M | 2860015440 | Presuvka 150 - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | K | 877375121 | Výrez na potrubí DN 300 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 0,000 |
| 28 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 32,600 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | M | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY | ks | 33,252 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | K | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 25,050 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6,145 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 122,900 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 6,145 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 6,145 | 0,000 | 0,000 |
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,000 |
| 35 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 144,005 | 0,000 | 0,000 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 0,000 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | 0,000 |
| 36 | K | 711142101 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou šírka 2 m zvislá | m2 | 9,250 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VP - Práce navyše | | | | | | | 0,000 |